

Obiectivul: Colegiul National de Informatica "Carmen Sylva"

Obiectul: Constructii si instalatii

LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Pretul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Mii Lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Microcentrala termica-condensatie Q=150 kW dotat cu KIT de evacuare fum si automatizare pentru functionarea in casacada	buc	2,000			nespecificat	Fisa tehnica nr. 1
2	Vas de expansiune 300 litri	buc	1,000				Fisa tehnica nr. 2
3	Separator hidraulic din otel izolat DN 315 x1200mm cu 4 racorduri DN 50	buc	1,000				
4	Pompe recirculare cazane H=6,5 Q=5 Mca	buc	2,000				Fisa tehnica nr. 3
5	Filtru impuritati 2"	buc	1,000				
6	Filtru stabilizator de gaz 1"	buc	2,000				
7	Electrovana gaz DN 1 1 /4"	buc	1,000				
8	Detector gaz metan	buc	1,000				
9	Distribuitr colector DN 150 x1000mm cu 2 racorduri DN 65 si un racord DN 65 (inclusiv dispozitiv de sustinere)(montat in cladire)	buc	2,000				
10	Distribuitr colector DN 150 x1000mm cu 2 racorduri DN 40 si un racord DN 50 (inclusiv dispozitiv de sustinere)	buc	2,000				
11	Pompa circulatie primar (Q=13 mc/h, H=11mca)	buc	2,000				Fisa tehnica nr. 4
12	Neutralizator de condens 40l/h	buc	1,000				Fisa tehnica nr. 5
13	Statie de dedurizare a apei de alimentare a instaltiei complet echipata 1mc/h	buc	1,000				
14	Automatizare pentru instaltie cu mai multe cazane si functie de comanda pentru pompele instaltiei de incalzire (complet echipata cu senzori si cablaj)	buc	1,000				Fisa tehnica nr. 6
TOTAL:				Mii Lei:			
				Mii Euro:			

Cursul de referinta: 4.4854 Lei/Euro, din data de 2016-04-20

Intocmit:

