



- ① centrala termica in condensatie pentru incalzire,avand $Q=150$ kW; tiraj fortat.
- ② electropompa circulatie debit 6,6 mc/h $h=4,5$ mCA
- ③ electropompa pentru circulatie incalzire, $Q = 13$ mc /h $h=11$ mCA
- ④ Radiator electric 2000 W
- ⑤ Modul de automatizare pentru functionarea in cascada a cazanelorModul de

Priză monofazată, cu contact de protecție, etanșă, aparentă,
h=1,2 metri

Nota:

1. La executie se vor respecta Normativele I7/2011, respectiv NTE 007/08/00, impreuna cu prevederile lor conexe.
2. Se interzice utilizarea cablurilor fara întârziere la propagarea flacarii în interiorul constructiei.
3. Se vor respecta conditiile impuse de NTE 007-08-00 si precizarile din caietul de sarcini.
4. Faze de executie obligatorii la care va fi solicitat proiectantul pentru verificari:
 - începerea montarii cablurilor electrice;
 - începerea operatiilor de montare a aparatelor si tablourilor electrice.

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
 SC ARCHSTUDIO SRL CUI RO18844274 J20/1028/2006 Petrosani, Hunedoara Tel:0722779324; Fax:0354819354; proiectare2006@yahoo.com				Beneficiar:	Nr. Pr.
				D.A.D.P.P. PETROSANI	6-5/
				mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara	2016
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Scara	Titlu proiect:	Faza
Sef proiect	arh. C. A. Fratila		%	LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SIRETELE TERMICE	PT.+D.E.
Arhitectura	arh. C. A. Fratila			PE GAZE NATURALE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 "I. G. DUCA" - SEDIUL VECHI	
				mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, judetul Hunedoara	
Rezistenta	ingn. N. Joita		Data	Titlu plansa:	Nr. Pl.
Inst.electrice	ingn. O. Tatomir		02/2016	Plan instalatie electrica de protectie prin impamantare PT	IE03