

# **VOLUM 3**

## **LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**

**„AMENAJARE PARCARE  
STRADA AVIATORILOR, BL. 40A”**

**FORMULAR F1**

**Obiectiv :**  
**AMENAJARE PARCARE STRADA AVIATORILOR, BL. 40A**

**Proiectant :**

**Centralizatorul  
 cheltuielilor pe obiectiv  
 AMENAJARE PARCARE STRADA AVIATORILOR, BL. 40A**

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 AMENAJARE PARCARE STRADA AVIATORILOR, BL 40A		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.1.001 ORGANIZARE SANTIER		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

**Executant**

**Proiectant**



FORMULAR F2

Obiectiv :  
AMENAJARE PARCARE STRADA AVIATORILOR, BL. 40A

Proiectant :


**Centralizatorul  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: AMENAJARE PARCARE STRADA AVIATORILOR, BL 40A

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	AV1 TERASAMENTE	
	AV2 SISTEM RUTIER	
	AV3 TROTUARE	
	AV4 BORDURI	
	AV5 SCURGEREA APELOR	
	AV6 SIGURANTA CIRCULATIEI	
	AV8 ZIDURI DE SPRIJIN	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



Formularul F3

Obiectivul: 0125 000000125 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL. 40A  
 Obiectul: 0001 1 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL 40A

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta AV1 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0125

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.			T O T A L	=
=====						
001	DG04A1	M		124.000		
DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATE PE NISIP						
002	DG05A1	[ 2] MP.		165.000		
FREZARE IMBRACAMINTI DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE DE LA 4 LA 6 CM						
003	TR11AA01C1	TONA		15.000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1						
004	TRA01A05	TONA		15.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.						
005	TRA01A05	TONA		15.900		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.						
006	DG06A1	M.C.		99.020		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB						
007	TSC35A32	100 MC.		0.990		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M						
008	TRA01A05	TONA		237.700		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.						

=====

009 TSG05A1 BUC. 17.000  
 DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE, SI TRANSP.MAN.  
 IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.

010 TSG06B1 BUC. 4.000  
 SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU  
 FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN  
 TRASP.MAN.DIAM.31-50CM

011 TSC02D1 100 MC. 14.100  
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.  
 2

012 TRA01A05 TONA 2538.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 5 KM.

013 TSE03B1 100 MP. 0.980  
 FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.  
 MIJLOCIU

014 TSE04A1 100 MP. 7.400  
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.  
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN  
 TEREN CATEG.1 SI 2

015 TSH09A1 100 MP. 7.400  
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE  
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% \*

016 TSH12B1 100 MP. 7.400  
 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA  
 CISTERNA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====  
Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "Societate Comerciala" at the top, "PRIMEX CONS S.R.L." in the center, and "ROMANIA" at the bottom.

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====  
 Formularul F3

Obiectivul: 0125 000000125 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL. 40A  
 Obiectul: 0001 1 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL 40A

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta AV2 SISTEM RUTIER

Categoria de lucrari: 0125

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=	
=====						
001	DA06B1	M.C.		263.700		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC						
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI						
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
002	TRA01A25	TONA		587.710		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 25 KM.						
003	DA06B1	M.C.		432.100		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC						
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI						
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
004	TRA01A25	TONA		963.020		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 25 KM.						
005	DA12B1	M.C.		241.500		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU						
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA						
INNOROIRE						
006	TRA01A25	TONA		515.120		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 25 KM.						
007	DB01B1	MP.		1610.000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM						
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV						
NEBITUM EXEC MECANI						
008	DB02D1	100 MP.		16.100		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST						
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU						
EMULSIE CATIONICA						

=====

009 TRA05A25 TONA 0.730  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON,  
 ETC) PE DIST DE 25

010 DB12B1 TONA 228.340  
 STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD  
 CU ASTERNERE MECANICA

010 3277783 TONA 229.025  
 MIXTURA BAD 22.4

011 TRA01A25 TONA 229.025  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 25 KM.

012 DB02D1 100 MP. 16.100  
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU  
 EMULSIE CATIONICA

013 TRA05A25 TONA 0.730  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON,  
 ETC) PE DIST DE 25

014 DB16H1 MP. 1610.000  
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

014 3269997 TONA 151.340  
 MIXTURA ASFALTICA BA16

015 TRA01A25 TONA 151.340  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA



=====  
Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====  
 Formularul F3

Obiectivul: 0125 000000125 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL. 40A  
 Obiectul: 0001 1 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL 40A

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta AV3 TROTUARE

Categoria de lucrari: 0125

=====						
= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN =
=			A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=					PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====						
001	DA06A1		M.C.	40.000		
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL					
002	TRA01A25		TONA	89.150		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					
003	DA10A1		M.C.	40.000		
	STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMEST IN STATII FIXE AST MAN					
003	3270515		M.C.	40.120		
	BALAST STABILIZAT 5%					
004	TRA01A25		TONA	96.300		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					
005	DB01B1		MP.	400.000		
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANI					
006	DB02D1		100 MP.	4.000		
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
007	TRA05A25		TONA	0.182		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 25					

=====

008	DB16D1	MP.	400.000
-----	--------	-----	---------

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

008	3270000	TONA	37.600
-----	---------	------	--------

MIXTURA ASFALTICA BA8

009	TRA01A25	TONA	37.600
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

010	TSA01C1	M.C.	2.600
-----	---------	------	-------

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.TARE

011	TR11AA01C1	TONA	4.700
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

012	TRA01A05	TONA	4.700
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 5 KM.

013	PB02A1	M.C.	1.280
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII  
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.  
MANUAL

013	2100995	M.C.	1.290
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

014	TRA06A25	TONA	3.100
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=25 KM

015	CB02A1	MP.	16.600
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE  
INCL.SPRIJINIRILE.0

016	PD01A1	KG	99.910
-----	--------	----	--------

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.  
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD  
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

=====

017	CZ0302B1	KG	11.730
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ			
OB 37 D=10-16MM			

018	CZ0302E1	KG	88.180
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE			
CENTRALIZATEPC 52 D=10-			

019	TRA01A25	TONA	0.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 25 KM.			

020	PB06A1	M.C.	0.970
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,			
ZID,TIMPAN MANUAL			

020	2100999	M.C.	0.978
BETON DE CIMENT C30/37			

021	TRA06A25	TONA	2.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			
DIST.=25 KM			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0125 000000125 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL. 40A  
 Obiectul: 0001 1 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL 40A

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta AV4 BORDURI

Categoria de lucrari: 0125

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN	
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA	T O T A L

001	DE10A1	M	296.000			
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM						

001	2100999	M.C.	13.320			
BETON DE CIMENT C30/37						

002	TRA06A25	TONA	32.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM						

003	TRA01A25	TONA	35.600			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						

004	DE11A1	M	335.000			
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C						

004	2100999	M.C.	6.700			
BETON DE CIMENT C30/37						

005	TRA06A25	TONA	16.100			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM						

006	TRA01A25	TONA	12.100			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'Societate Comerciala', 'PRIMEX', 'CONSULTING S.R.L.', and 'BUCURESTI - ROMANIA'.

=====

Formularul F3

Obiectivul: 0125 000000125 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL. 40A  
 Obiectul: 0001 1 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL 40A

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta AV5 SCURGEREA APELOR

Categoria de lucrari: 0125

=====

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 DE16A1 BUC. 480.000  
 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF  
 DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/  
 BUC INCLUSIV

001 3270807 ML. 240.000  
 RIGOLA SCAFA

002 TRA01A25 TONA 7.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 25 KM.

003 RPAB01A1 BUC. 7.000  
 RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM)  
 CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE  
 ZIDARIE CAR.MORT.C

004 TRA01A25 TONA 0.900  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 25 KM.

005 RPAI18B1 BUC. 11.000  
 INLOCUIREA CAPACELOR DE FONTA CU RAMA  
 TIP NECAROSABIL LA CAMINE DE VIZITARE  
 APA CANAL \*

006 4203739 BUC. 11.000  
 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN  
 VIZITARE TIP 3A CAROSABIL S 2308

007 TRA01A25 TONA 1.200  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 25 KM.

=====

008	ACE02A1	BUC.	10.000
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS			
6701-73 CAROSABILA TIP A1			

009	TRA01A25	TONA	0.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 25 KM.			

010	ACA16A1	[ 1 ] M	115.000
Teava PEHD mbinata prin sudura cap la			
cap la conducte de distributie a apei si			
a gazelor naturale, teava av nd			
diametrul exterior de 160..200mm			

010	3270824	M	25.000
TEAVA PVC PENTRU CANALIZARE EXTERIOARA,			
MULTISTRAT, 4000 X 160 X 4 MM			

010	3270825	M	90.000
TEAVA PVC PENTRU CANALIZARE EXTERIOARA,			
MULTISTRAT, SN4, 1000 X 250 X 6.2 MM			

011	TRA01A25	TONA	0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 25 KM.			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





Formularul F3

Obiectivul: 0125 000000125 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL. 40A  
 Obiectul: 0001 1 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL 40A

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta AV6 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 0125

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E						
				PU MAN	VAL MAN	=
				PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI			GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =	
001	DF18A1	BUC.	19.000			
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL						
001	6301793	BUC.	19.000			
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL						
001	2100999	M.C.	1.900			
BETON DE CIMENT C30/37						
002	TRA06A25	TONA	4.600			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM						
003	DF19A1	BUC.	19.000			
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT						
003	7101140	BUC.	3.000			
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. CERC D= 600 MM F41 S1848						
003	7101011	BUC.	10.000			
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848						
003	7101619	BUC.	2.000			
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848						

=====

003 7100330	BUC.	4.000
-------------	------	-------

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
DREPTUNGHULAR 250X200MM F97B S1848

004 DF16A1	KM.	0.482
------------	-----	-------

MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU  
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP  
EMAIL,MICROBILE STIC

005 DF17A1	MP.	84.380
------------	-----	--------

MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE  
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE  
CAROSABILE

006 TRA01A25	TONA	0.500
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------



Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0125 000000125 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL. 40A  
 Obiectul: 0001 1 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL 40A

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta AV8 ZIDURI DE SPRIJIN

Categoria de lucrari: 0125

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	PB02A1	M.C.	36.000			
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL					
001	2100999	M.C.	36.288			
	BETON DE CIMENT C30/37					
002	TRA06A25	TONA	87.100			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM					
003	CB02A1	MP.	102.800			
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0					
004	PD01A1	KG	1125.000			
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.					
005	3270826	KG	1125.000			
	PLASA SUDATA DIAMETRU 8 MM, 2000 X 6000 MM, OCHI 100 X 100 MM					
006	TRA01A25	TONA	1.130			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					
007	PB06A1	M.C.	21.600			
	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL					

=====

007 2100999	M.C.	21.773
-------------	------	--------

BETON DE CIMENT C30/37

008 TRA06A25	TONA	52.300
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=25 KM

009 6700468	M	9.000
-------------	---	-------

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 6 MM  
STAS 6675/2

010 PF10A1	MP.	3.840
------------	-----	-------

ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA  
ZIDARII ALATUR

011 PE01C1	M.C.	14.400
------------	------	--------

ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI  
ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA  
SEDIMENTARA

012 TRA01A25	TONA	28.400
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

013 PB02A1	M.C.	16.000
------------	------	--------

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII  
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.  
MANUAL

013 2100999	M.C.	16.128
-------------	------	--------

BETON DE CIMENT C30/37

014 TRA06A25	TONA	38.710
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=25 KM

015 CB02A1	MP.	40.800
------------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE  
INCL.SPRIJINIRILE.0

016 PD01A1	KG	320.000
------------	----	---------

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.  
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD  
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

=====

017 3270826	KG	320.000
PLASA SUDATA DIAMETRU 8 MM, 2000 X 6000		
MM, OCHI 100 X 100 MM		

018 TRA01A25	TONA	0.320
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
DIST.= 25 KM.		

019 PB06A1	M.C.	8.000
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,		
ZID,TIMPAN MANUAL		

019 2100999	M.C.	8.064
BETON DE CIMENT C30/37		

020 TRA06A25	TONA	19.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-		
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC		
DIST.=25 KM		

021 6700468	M	4.000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 6 MM		
STAS 6675/2		

022 PF10A1	MP.	1.200
ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA		
ZIDARII ALATUR		

023 PE01C1	M.C.	4.800
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI		
ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA		
SEDIMENTARA		

024 TRA01A25	TONA	9.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
DIST.= 25 KM.		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =  
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0125 000000125 AMENAJARE PARCARE STRADA  
 AVIATORILOR, BL. 40A  
 Obiectul: 0002 2 ORGANIZARE SANTIER  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta AV7 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0117

=====						
NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E						
				PU MAN	VAL MAN	=
				PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
=====						
001	TSC02D1	100 MC.	0.600			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39						
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.						
2						
002	TRA01A05P	TONA	108.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU						
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
003	DA06B1	M.C.	60.000			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC						
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI						
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
004	TRA01A25	TONA	133.800			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 25 KM.						
005	CO36A1	M	80.000			
IMPREJMUIRI DIN PLASA SIRMA CU H=1,50-						
2M,CU BULUMACI DE LEMN DE FOIOASE						
005	2900668	M.C.	2.080			
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT						
FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM						
S4342						
006	PI06A1	BUC.	2.000			
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU						
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF						
007	3277789	BUC.	1.000			
CONTAINER						

=====

008 3277790	BUC.	1.000
-------------	------	-------

TOALETA ECOLOGICA

009 TRA01A25	TONA	14.000
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

010 PI06A1	[ 1 ] BUC.	2.000
------------	------------	-------

DEMONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU  
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

011 TRA01A25	TONA	14.000
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

012 CO36A1	[ 1 ] M	80.000
------------	---------	--------

DEFACEREI MPREJMUIRI DIN PLASA SIRMA CU  
H=1,50-2M,CU BULUMACI DE LEMN DE FOIOASE

013 TRA01A25	TONA	5.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)